

四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程劳务协作单位 工程

## 招标控制价

招标控制价(小写): 255984.41

(大写): 贰拾伍万伍仟玖佰捌拾肆元肆角壹分

招标人: 四川道宇建设实业有限公司

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: 鲜伟

# 总说明

工程名称： 四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程劳务协作单位

第1页 共1页

## 1. 工程概况

1.1 项目名称：四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程劳务协作单位

1.2 项目业主：四川蜀道养护集团有限公司。

1.3 项目地点：四川省成都市。

2. 工程招标和专业工程发包范围：工程图纸范围内的全部装饰装修工程、安装工程的劳务，不含主材。

3. 工程量清单编制依据

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求：满足合同中有关工程质量的约定，以及国家现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程施工及验收规范》的规定。

5. 其他需要说明的问题：

不含税综合单价包含为完成合同约定范围全部工作内容的所需的人工费、机械费、辅材费、措施费、管理费、材料二次或多次搬运费、安全文明施工费、规费、利润等全部费用，任何情况下均不作调整。

投标人投标报价不得超过招标控制价，且每单项工程量清单不含税综合单价不得超过招标控制价中的对应单价，否则做废标处理。

## 招标控制价汇总表

工程名称：四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程劳务协作单位

序号	单项工程名称	合计		
		不含税合价	税金	含税合计
1	建筑与装饰工程	167686.40	5030.59	172716.99
2	安装工程	80842.15	2425.26	83267.41
合 计		248528.55	7455.86	255984.41

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程劳务协作单位

序号	名称	项目特征	单位	工程量	不含税单价	不含税合价	备注
一	建筑与装饰工程						
	门窗工程						
1	实木门带门套	成品实木门带套安装（不含主材）	m2	32	120	3840	
2	安装实木门带锁	成品实木门带锁（不含主材）	m2	1	120	120	
3	木制双边门套	成品木制双边门套（不含主材）	m	4.5	50	225	
4	A0107更换百叶卷帘	百叶卷帘（不含主材）	m2	4	50	200	
5	卷帘	金属卷帘（不含主材）	m2	16.2	50	810	
6	窗帘盒制作	1. 窗帘盒制作（不含主材） 2. 基层：玻镁板 12mm 3. 面层：纸面石膏板 9.5mm 4. 面层刮腻子两遍并刷乳胶漆一底两面	m	15	40	600	
7	门楣板1000*500	1. 成品门楣板（不含主材） 2. 尺寸：1000mm*500mm 3. 包含面层及基层龙骨	m2	2	50	100	
8	断桥铝合金窗	断桥铝合金固定窗安装 110系列（不含主材）	m2	6	80	480	
9	密码锁安装	1. 实木门密码锁（不含主材） 2. 含锁及内外两侧把手	套	26	200	5200	
10	密码副锁安装	1. 实木门装饰门密码副锁安装（不含主材） 2. 含锁及内外两侧把手	套	1	200	200	
11	普通门锁安装	1. 锁品种：实木门装饰门锁（静音分体锁）（不含主材） 2. 满足相关标准、规范及招标文件要求	套	3	80	240	
12	机房钢制防火门（甲级防火门）	1. 门类型：成品钢质甲级防火门（含门套）（不含主材） 2. 门框或扇外围尺寸：综合	樘	1	200	200	

13	空调外机处双扇木门M1821（定制）	1. 成品实木门带套（不含主材） 2. 门洞大小：1800mm*2100mm 3. 不锈钢合页 5寸哑黑201不锈钢 4. 带不锈钢门碰安装	m2	3.8	120	456
14	隐形门（油漆定制）	1. 名称：隐形门（不含主材） 2. 定制隐形实木门 3. 面层涂油漆 4. 安装不锈钢隐形关门器	m2	1.9	120	228
15	铝合金扣条	1. 铝合金扣条（不含主材） 2. 规格：U形，宽30mm	m	2.4	3	7.2
16	室内门套304不锈钢包边（异型）	1. 室内门套304不锈钢包边（异型）（不含主材） 2. 龙骨基层：30*30木龙骨 3. 基层板：阻燃板 12mm 4. 面层：304不锈钢 1.2mm	m2	2.7	150	405
17	会议室遮光窗帘25-6	1. 遮光窗帘（不含主材）	m2	22.8	12	273.6
18	双开玻璃门	1. M1523（不含主材） 2. 框材质：1.2mm厚不锈钢 3. 玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃	m2	3.5	100	350
19	窗帘	1. 窗帘材质：布艺窗帘（不含主材） 2. 窗帘高度、宽度：综合 3. 窗帘层数：单层 4. 带幔要求：无	m2	22.8	20	456
20	门洞封堵	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖（不含主材） 2. 墙体类型：砌体墙 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆	m3	2	320	640
楼地面装饰工程						
21	通体大理石地面砖 800×800	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20干混砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：通体大理石地面砖 800×800×10mm（不含主材） 3. 嵌缝材料种类：白水泥浆嵌缝	m2	70	85	5950

22	外机地面地砖铺设	1. 外机地面地砖铺设 2. 材质：通体大理石地砖（不含主材） 3. 粘接层：M20干混地面砂浆 20mm厚	项	1	350	350	
23	值班室地面自流平	界面剂材料种类：自流平（不含主材）	m2	27	20	540	
24	40mm厚干混砂浆找平层 M20	1. 找平层厚度：40mm（不含主材） 2. 砂浆配合比：干混砂浆M20	m2	10	20	200	
25	强化木地板 12mm	1. 面层材料品种、规格、颜色：面层软铺强化实木复合木地板（不含主材） 2. 具体材质、颜色、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定	m2	196.5	35	6877.5	
26	定制304不锈钢脚线（异形加工）80mm	1. 踢脚线高度：80mm 2. 基层材料种类、规格：阻燃板12mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制304不锈钢脚线（异形加工）（不含主材）	m2	3.5	60	210	
27	钛黑色不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚钛黑色不锈钢（不含主材）	m	39	4	156	
28	A301/A317办公室安装木质踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 基层材料种类、规格：综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：阻燃板12mm（不含主材）	m2	0.65	60	39	
29	地面塑胶	1. 基层类型：自流平地面 2. 面层：防滑橡胶板楼地面（不含主材） 3. 铝合金扣条	m2	50	20	1000	
天棚工程							
30	双层石膏板平级吊顶	1. 基层材料种类、规格：双层9.5mm防水石膏板（不含主材）	m2	70	45	3150	
31	原灯槽石膏板吊顶恢复	1. 原灯槽石膏板吊顶拆除 2. 灯槽石膏板吊顶恢复 3. 面层腻子、乳胶漆修复（不含主材）	个	6	120	720	

32	天棚无机涂料	1. 腻子种类： 满刮成品腻子，满挂耐碱玻纤网格布 2. 刮腻子遍数： 一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数： 白色无机涂料一底两面（不含主材）	m2	255	15	3825
33	天棚乳胶漆	1. 基层类型： 纸面石膏板 2. 腻子种类： 满刮成品腻子，满挂耐碱玻纤网格布 3. 刮腻子遍数： 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数： 白色乳胶漆一底两面（不含主材）	m2	358	15	5370
34	铝方通吊顶	1. 钢筋混凝土顶棚基层处理 2. 贴100厚玻璃吸音棉 3. 30（w）*100（H）*1.2铝方通吊顶，间距100mm（不含主材）	m2	110	45	4950
35	矿棉板吊顶 600*600*12mm	1. 装配式T形铝合金龙骨 2. 防下坠矿棉板 600*600*12mm（不含主材）	m2	202.2	40	8088
36	铝扣板吊顶恢复	1. 铝扣板吊顶（不含主材） 2. 规格材质： 1.2mm厚铝合金扣板 600*600 3. 龙骨类型： 装配式T形龙骨 4. 铝塑线边条收口	m2	5	50	250
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 轻钢龙骨 75×50、轻钢龙骨 75×40 2. 木工板 3. 纸面石膏板 12mm厚 4. （不含主材）	m2	55	85	4675
38	新建石膏板隔断	1. 木龙骨30mm×30mm、间距300mm×300mm 2. 木工板 3. 纸面石膏板 12mm厚 4. （不含主材）	m2	13.5	65	877.5
39	新建双面石膏板隔墙	1. 轻钢龙骨 75×50、轻钢龙骨 75×40 2. 木工板 4. 隔音棉50mm 4. 纸面石膏板 12mm厚 5. （不含主材）	m2	11	85	935

40	150mm改性石膏隔墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：150mm改性石膏板 2. 墙体类型：石膏板 3. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 M20 4. (不含主材)	m3	2.48	150	372	
41	轻质加气块砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：轻质加气砌块 2. 墙体类型：砌体内墙 3. 砂浆强度等级：M20干混砌筑砂浆 4. (不含主材)	m3	42.5	200	8500	
42	20厚墙面抹灰	1. 墙体类型：砌体墙 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚干混抹灰砂浆 3. 基层抹素水泥浆(加801胶)一道 4. (不含主材)	m2	54.5	18	981	
43	墙面乳胶漆	1. 基层类型：综合 2. 墙面满挂耐碱玻纤网格布，满刮成品腻子膏一遍 3. 墙面白色乳胶漆一底两面 4. 具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 5. (不含主材)	m2	752	15	11280	
44	墙面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 墙面满挂耐碱玻纤网格布，满刮成品腻子膏一遍 3. 墙面白色乳胶漆一底两面 4. 具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 5. (不含主材)	m2	70	15	1050	
45	原幕墙拆除	原幕墙拆除	m2	5.85	20	117	
47	幕墙石膏板隔墙封堵	1. 幕墙石膏板隔墙封堵(不含主材) 2. 基层龙骨：30*30木龙骨间距300*300 3. 基层：阻燃板 12mm 4. 面层：纸面石膏板 12mm厚	m2	28	80	2240	
48	油漆墙板 12mm	1. 木龙骨30mm×30mm、间距300mm×300mm，防火涂料 2. 阻燃板12mm 3. 油漆墙板 12mm厚 4. (不含主材)	m2	12	80	960	
49	硬包基层	1. 硬包基层：木龙骨30mm×30mm、间距300mm×300mm，防火涂料 2. 阻燃板12mm 3. (不含主材)	m2	71	100	7100	

50	墙面硬包	1. 墙面装饰板：雪弗板 15mm 2. 高档布艺面层 3. (不含主材)	m2	71	80	5680	
51	铝合金风口 300*300	1. 铝合金风口 (不含主材) 2. 规格：300*300	个	14	20	280	
52	门洞、过道乳胶漆修补	1. 基层类型：综合 2. 墙面满挂耐碱玻纤网格布，满刮成品腻子膏一遍 3. 墙面白色乳胶漆一底两面 4. 具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 5. (不含主材)	m2	16.2	25	405	
拆除工程							
53	栏杆拆除	栏杆拆除	m2	31.2	15	468	
54	木门拆除	拆除人工费	m2	14.4	15	216	
55	轻体砖墙拆除	拆除人工费	m3	3.1	100	310	
56	石膏板隔墙拆除	拆除人工费	m2	22.9	12	274.8	
57	扣板、矿棉板、铝扣板吊顶拆除	拆除人工费	m2	72.8	10	728	
58	拆除格子灯	拆除人工费	套	18	10	180	
59	硬包拆除	拆除人工费	个	2	50	100	
60	原有吊柜拆除	拆除人工费	个	2	280	560	
61	防盗门拆除	拆除人工费	m2	9.36	30	280.8	
62	门楣拆除	拆除人工费	m2	2.42	20	48.4	
63	门套拆除	拆除人工费	m2	1.61	20	32.2	
64	木制玻璃隔断拆除	拆除人工费	m2	35	30	1050	
65	原灯具拆除	拆除人工费	项	1	480	480	
66	原灯孔基层修补	拆除人工费	个	36	35	1260	
67	原灯膜灯管拆除	拆除人工费	套	5	20	100	
其他装饰工程							
68	定制异形地柜600厚	1. 定制地柜 (不含主材) 2. 材料种类、规格：12厚木板定制地柜，304不锈钢台面及人造石台面综合考虑 3. 五金种类、规格：304不锈钢 4. 尺寸：600*800	m	23.2	200	4640	

69	定制异形地柜725厚	1. 定制地柜（不含主材） 2. 材料种类、规格：12厚木板定制地柜，304不锈钢台面及人造石台面综合考虑 3. 五金种类、规格：304不锈钢 4. 尺寸：定制	m	15.3	200	3060	
70	定制展示柜	定制展示柜（不含主材）	m2	4.54	200	908	
71	定制转角书桌	定制转角书桌（不含主材）	m	2.9	260	754	
72	定制装饰柜	定制装饰柜（不含主材）	m2	4.54	280	1271.2	
	其他						
73	不锈钢纸巾盒(带手机架)	不锈钢纸巾盒（不含主材）	个	8	30	240	
74	会议室成品保护	会议室成品保护	项	1	800	800	
75	1楼过道维修	1楼过道维修（不含主材）	项	1	800	800	
76	石膏板吊顶开检修口	1. 石膏板吊顶开检修口（不含主材） 2. 检修口尺寸：600*600 3. 包含开口、检修口盖板制作等人工费用综合考虑	个	3	20	60	
77	甲醛治理及检测	1. 完工后室内甲醛治理 2. 甲醛处置后需检测合格后移交	m2	135	25	3375	
78	成品保护	1. 施工期间原办公区内其他设施成品保护 2. 完工后相应设施恢复	m2	793.7	8	6349.6	
79	施工期间日常清洁及完工保洁	1. 施工期间日常清洁 2. 完工保洁	m2	879.7	8	7037.6	
80	建渣清理及搬运	1. 建渣清理搬运至集中位置 2. 建渣统一搬运下楼装车	m2	765.2	20	15304	
81	现场家具搬迁	1. 原现场办公家具搬运至指定区域 2. 完工后办公家具搬运回原位	项	1	1000	1000	
82	A301/A307墙面修补	1. 办公室墙面零星修补（不含主材） 2. 包括墙面腻子、面漆等 3. 墙面颜色同原墙面	项	1	600	600	
83	过道修补乳胶漆	1. A102会议室过道修补乳胶漆（不含主材） 2. 包括墙面腻子、面漆等 3. 墙面颜色同原墙面	项	1	300	300	
84	过梁加固及门边零星修补	1. 过梁加固及门边零星修补（不含主材） 2. 包括墙面抹灰、腻子、面漆等 3. 墙面颜色同原墙面	项	1	300	300	

85	顶面乳胶漆修补	1. 顶面乳胶漆修补（不含主材） 2. 包括腻子、面漆等 3. 乳胶漆颜色同原顶面	工日	2	320	640	
86	幕墙换铝合金窗高空作业车	幕墙换铝合金窗高空作业车[21m]	台班	1	2000	2000	
87	移动脚手架	移动脚手架	项	1	5000	5000	
88	建渣外运及弃置	建渣外运及弃置	项	1	5000	5000	
建筑与装饰工程合计						<b>167686.4</b>	
二	安装工程						
电气设备安装工程							
1	LED灯带	1. 厕所LED灯带 2. LED灯带4000K 3. （不含主材）	m	86.56	10	865.6	
2	四芯电话线	1. 名称：电话线 2. 规格：四芯 3. （不含主材）	m	1654	3	4962	
3	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：扣压式薄壁钢导管 JDG20 3. 配置形式：暗设 4. （不含主材）	m	914	5	4570	
4	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC20 3. 配置形式：暗设 4. （不含主材）	m	395	5	1975	
5	成套配电箱 Pe=36.0kW	1. 名称：配电箱 2. 规格：Pe=36.0kW 3. 嵌入式安装 4. （不含主材）	台	10	320	3200	
6	成套配电箱 400*500	1. 名称：成套配电箱（不含主材） 2. 规格：400*500 3. 挂墙安装 4. 包含空开、漏电保护、零排、地排等	台	1	200	200	
7	灯线改造	灯线改造	点	6	80	480	
8	LED600*600嵌入式平板灯	1. 名称：600×600LED平板灯 2. 型号：综合 3. 安装形式：嵌入式 4. （不含主材）	套	95	30	2850	

9	定制LED条形灯 150宽	1.名称: 150宽定制线性灯 2.型号: 综合 3.安装形式: 嵌入式 4.(不含主材)	m	92.65	10	926.5	
10	LED筒灯	1.名称: LED筒灯 12W 2.型号: 综合 3.安装形式: 嵌入式 4.(不含主材)	套	4	30	120	
11	筒灯 4000K (瓷砖开孔嵌入)	1.名称: 筒灯 2.型号: 4000K 3.安装形式: 嵌入式 4.(不含主材)	套	1	50	50	
12	五孔安全插座	1.名称: 五孔安全插座 2.型号规格: 220V 3.安装方式: 嵌地/墙安装 4.(不含主材)	个	20	8	160	
13	吊灯 (线性灯)	1.名称: 吊灯 (线性灯) 2.型号: 综合 3.安装形式: 嵌入式 4.(不含主材)	m	30	12	360	
14	电话插座	1.名称: 电话插座 2.类别: RJ45 3.规格: 单口 4.安装方式: 嵌地/墙安装 5.(不含主材)	个	8	10	80	
15	单联单控开关	1.名称: 单联单控开关 2.型号规格: 综合 3.安装方式: 嵌墙安装 4.(不含主材)	个	3	8	24	
16	电线改造	电线改造	项	1	800	800	
17	电话线改造	电话线改造	项	1	600	600	

18	电力电缆 YJV-5*16	<p>1.名称：电力电缆</p> <p>2.规格、型号：YJV-5*16</p> <p>3.敷设方式：埋地、穿管、竖井内、桥架内等综合考虑</p> <p>4.电缆防火堵洞,电缆耐压试验 泄漏试验</p> <p>5.电缆固定</p> <p>6.含防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、防火封堵、密闭、电缆支架制作安装及除锈刷油防腐、电缆拖挂器、电缆吊头等工作内容</p> <p>7.（不含主材）</p>	m	50	12	600
19	电力电缆 YJV-5*6	<p>1.名称：电力电缆</p> <p>2.规格、型号：YJV-5*6</p> <p>3.敷设方式：埋地、穿管、竖井内、桥架内等综合考虑</p> <p>4.电缆防火堵洞,电缆耐压试验 泄漏试验</p> <p>5.电缆固定</p> <p>6.含防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、防火封堵、密闭、电缆支架制作安装及除锈刷油防腐、电缆拖挂器、电缆吊头等工作内容</p> <p>7.（不含主材）</p>	m	57	8	456
20	照明配线 BV-2.5mm2	<p>1.名称：配线</p> <p>2.导线型号、材质、规格：照明配线 BV-2.5mm2</p> <p>3.配线形式：室内照明或动力线路、穿管、线槽及桥架综合考虑</p> <p>4.双色线与单色线价差综合考虑</p> <p>5.阻燃等级综合考虑</p> <p>6.含防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、防火封堵、密闭等工作内容</p> <p>7.（不含主材）</p>	m	170	1.5	255
21	插座配线 BV-4mm2	<p>1.名称：配线</p> <p>2.导线型号、材质、规格：插座配线 BV-4mm2</p> <p>3.配线形式：综合考虑</p> <p>4.双色线与单色线价差综合考虑</p> <p>5.阻燃等级综合考虑</p> <p>6.含防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、防火封堵、密闭等工作内容</p> <p>7.（不含主材）</p>	m	105	1.5	157.5

22	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1.名称：配线 2.导线型号、材质、规格：电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3.配线形式：室内照明或动力线路、穿管、线槽及桥架综合考虑 4.双色线与单色线价差综合考虑 5.阻燃等级综合考虑 6.含防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、防火封堵、密闭等工作内容 7.（不含主材）	m	1080	1.5	1620	
23	变压器	1.名称：变压器 2.型号：150W 3.（不含主材）	台	2	80	160	
24	3cm线槽	1.名称：线槽 2.材质：金属 3.规格：3cm 4.（不含主材）	m	39	10	390	
25	3.5cm地线槽	1.名称：线槽 2.材质：金属 3.规格：3.5cm 4.（不含主材）	m	23	10	230	
26	工位改造	工位改造，技工	项	1	300	300	
27	五孔面板	1.名称：五孔安全插座 2.型号规格：220V 3.安装方式：嵌地/墙安装 4.（不含主材）	个	22	8	176	
28	明装线盒	1.名称：明装接线盒 2.型号：综合考虑 3.（不含主材）	个	4	8	32	
29	大唐超六类网线	1.名称：网络敷设 2.规格：UTPCAT6E 3.桥架敷设 4.（不含主材）	m	700	3	2100	
30	拆除格子灯	拆除人工费	套	8	12	96	

31	塔牌2*2.5mm <sup>2</sup> 电缆灯线	1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：2*2.5mm <sup>2</sup> 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.（不含主材）	m	210	1.5	315	
32	塔牌3*4mm <sup>2</sup> 电缆插座线	1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：3*4mm <sup>2</sup> 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.（不含主材）	m	210	1.5	315	
通风空调工程							
33	A0111更换空调控制面板	1.名称：中央空调开关控制面板 2.接线端子材质、规格：配套主机型号规格 3.（不含主材）	个	3	50	150	
34	原有风机盘管拆除	原有风机盘管拆除人工费	台	7	200	1400	
35	原有空调主管拆除	原有空调主管拆除人工费	台	2	200	400	
36	风管拆除	原有风管拆除人工费	m <sup>2</sup>	107	20	2140	
37	原有水管拆除	原有水管拆除人工费	组	2	320	640	
38	回风箱	1.名称：回风箱（不含主材） 2.吊顶安装	个	3	300	900	
39	风机盘管 MCW600	1.名称：吊顶式风机盘管 2.型号规格：MCW600 3.风量：1020m <sup>3</sup> /h 4.（不含主材）	台	2	320	640	
40	风机盘管 MCW800	1.名称：吊顶式风机盘管 2.型号规格：MCW800 3.风量：1360m <sup>3</sup> /h 4.（不含主材）	台	10	320	3200	
41	单面彩钢复合风管	1.名称：单面彩钢复合风管 2.材质：单面彩钢 3.形状：矩形 4.（不含主材）	m <sup>2</sup>	20	30	600	

42	帆布软接	1.名称:帆布软接(不含主材)	m2	81.1	12	973.2
43	温控开关	温控开关(不含主材)	台	12	60	720
44	帆布保温软接 2.5	1.名称:帆布保温软 2.型号:2.5 3.(不含主材)	m2	23.5	15	352.5
45	金属软接 DN20	1.名称:金属软接 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.(不含主材)	个	28	12	336
46	铜闸阀 DN50	1.名称:支管铜阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.(不含主材)	个	13	12	156
47	截止阀 DN20	1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.(不含主材)	个	8	12	96
48	双层百叶送风口800*200	1.类型:双层百叶送风口 2.规格:800*200 3.(不含主材)	个	14	40	560
49	单层百叶回风口 1200*150	1.类型:单层百叶回风口 2.规格:1200*150 3.(不含主材)	个	7	50	350
50	线管 $\phi$ 20	1.名称:线管 2.型号、规格: $\phi$ 20 3.(不含主材)	m	88	6	528
51	控制线 5*0.75	1.名称:控制线 2.型号、规格:5*0.75 3.(不含主材)	m	96	3	288
52	钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接 6.(不含主材)	m	48	8	384

53	钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:空调水 3. 材质:镀锌钢管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:螺纹连接 6. (不含主材)	m	8	10	80
54	凝结水管 DE25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷凝水 3. 材质:U-PVC管 4. 型号、规格:DE25 (不含主材) 5. 连接方式:粘接连接	m	68	10	680
55	保温 2.5*DN25	保温 2.5*DN25 (不含主材)	m	48	5	240
56	保温 2.5*DN32	保温 2.5*DN32 (不含主材)	m	8	6	48
57	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:扣压式薄壁钢管 JDG20 3. 配置形式:暗设 4. (不含主材)	m	50	4	200
58	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. (不含主材)	m	200	1.5	300
59	空调排水管改造	1. 拆除原有空调排水管 2. 利旧排水管材料安装 3. 排水管材质、规格:PPR20 (不含主材) 4. 连接形式:热熔连接	m	26	20	520
60	空调外机地面防水	1. 空调外机地面防水 2. 单层聚氨酯涂膜防水 3. (不含主材)	项	1	300	300
61	刚性阻燃管 PC20	1. 名称:阻燃管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配 5. (不含主材)	m	177	10	1770

62	空调风口加固	1. 空调风口加固 2. 更换、增加固定卡扣 3. (不含主材)	个	8	80	640	
63	空调回风口 ABS300*800	1. 空调回风口 (不含主材) 2. 材料: ABS 3. 规格: 300*800	个	2	60	120	
64	空调出风口 ABS400*400	1. 空调出风口 (不含主材) 2. 材料: ABS 3. 规格: 400*400	个	6	50	300	
65	双层百叶送风口 900*200	1. 类型: 双层百叶送风口 2. 规格: 800*150 3. 材质: 铝合金 4. (不含主材)	个	8	55	440	
66	单层百叶回风口 1200*250	1. 类型: 单层百叶回风口 2. 规格: 1200*250 3. 材质: 铝合金 4. (不含主材)	个	4	60	240	
67	更换空调液晶面板	1. 拆除原空调控制面板 2. 更换新空调液晶控制面板 (不含主材)	个	2	15	30	
68	回风箱1300*250*250	1. 名称: 回风箱 (不含主材) 2. 规格: 1300*250*250 3. 材质: 镀锌钢板 4. 成套安装, 包含风箱制作、安装及支架等 5. 吊顶安装	个	4	320	1280	
69	支管铜阀 DN20	1. 名称: 支管铜阀 2. 型号、规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. (不含主材)	个	8	18	144	
70	主管铜阀 DN40	1. 名称: 支管铜阀 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. (不含主材)	个	136	20	2720	
71	新作风管	1. 名称: 单面彩钢复合风管 2. 材质: 单面彩钢 3. 形状: 矩形 4. 规格: 综合考虑 5. (不含主材)	m2	304.6	30	9138	

72	静音风机	1.名称:静音风机 2.吊顶内安装,包含支架等 3.(不含主材)	台	4	150	600	
73	160新风软管	1.名称:新风软管 2.规格:160 3.(不含主材)	m	36	30	1080	
74	新风口	1.新风口(不含主材) 2.规格:300*300 3.材质:铝合金	个	8	20	160	
75	更换空调主管 DN40	1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接 6.(不含主材)	m	27	20	540	
76	钢管保温 DN40	1.钢管保温(不含主材) 2.保温材质:橡塑保温壳 3.保温厚度:25mm 4.保温内径:DN40	m <sup>2</sup>	27	6	162	
77	钢管保温 DN25	1.钢管保温(不含主材) 2.保温材质:橡塑保温壳 3.保温厚度:25mm 4.保温内径:DN25	m <sup>2</sup>	20	5	100	
78	更换空调主管 DN25	1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接 6.(不含主材)	m	20	12	240	
79	钢管 DN20	1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接 6.(不含主材)	m	54	10	540	
80	钢管保温 DN20	1.钢管保温(不含主材) 2.保温材质:橡塑保温壳 3.保温厚度:25mm 4.保温内径:DN20	m <sup>2</sup>	54	10	540	

81	凝结水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷凝水 3. 材质:U-PVC管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:粘接连接 6. 包含15mm厚橡塑保温壳 7. (不含主材)	m	26	12	312
82	空调面板改移	1. 名称: 中央空调开关控制面板 2. 拆除原控制面板 3. 利旧安装空调控制面板	个	1	50	50
83	原有水管拆除	1. 原有水管拆除 2. 包含空调水管、冷凝水管及相应保温层等 3. (不含主材)	组	5	300	1500
84	回风箱 1100*250*250	1. 名称: 回风箱 (不含主材) 2. 规格: 1100*250*250 3. 材质: 镀锌钢板 4. 成套安装, 包含风箱制作、安装及支架等 5. 吊顶安装	个	5	350	1750
85	风管	1. 名称: 风管安装 2. 材质: 单面铝箔彩钢酚醛复合材料 3. 形状: 矩形 4. 规格: 综合 5. (不含主材)	m <sup>2</sup>	67.5	20	1350
86	支管铜阀 DN20	1. 名称: 支管铜阀 2. 型号、规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. (不含主材)	个	4	20	80
87	主管铜阀 DN40	1. 名称: 支管铜阀 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. (不含主材)	个	82	20	1640
88	支架	1. 材质: 型钢综合 2. 管架形式: 满足设计及规范要求 3. (不含主材)	kg	43.77	5	218.85
消防工程						
89	拆除原水喷淋内外壁热浸镀锌钢管 [DN100]	1. 拆除原水喷淋内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN100	m	35	15	525

90	更换水喷淋钢管DN100	1. 拆除原喷漆钢管 2. 安装新镀锌钢管（不含主材） 3. 规格：DN100 4. 管道压力试验等综合考虑	m	35	65	2275	
	给排水、采暖、燃气工程						
91	水龙头	1. 水龙头安装（不含主材） 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 品牌：美标	个	4	20	80	
	通信设备及线路工程						
92	网络跳线 3m	1. 名称：网络跳线 2. 规格：3m 3. （不含主材）	条	36	15	540	
93	配线架 24口	1. 名称：配线架 2. 规格：24口 3. （不含主材）	个	4	320	1280	
94	理线架	1. 名称：理线架 2. 规格：综合 3. （不含主材）	个	5	200	1000	
95	网线改造	1. 室内网线综合改造（不含主材） 2. 包含配管、配线及零星人工等费用	项	1	500	500	
96	网关	1. 网关安装（不含主材） 2. 规格型号：S380-S8T2T 3. 其他符合相关规范要求	台	1	350	350	
	安装工程小计					80842.15	
三	合计					248528.55	